Comune di Taormina

Registro Delibere N. 18 del 17/01/2018

ORIGINALE **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE AREA TERRITORIO ED AMBIENTE PER RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA DI VICO S. PROCOPIO.

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciassette** del mese di **gennaio** alle ore **14:00** e seguenti, nella **Casa Comunale**, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Eligio Giardina** la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale Rossana Carrubba.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ELIGIO GIARDINA	Sindaco	Si
RANERI ANDREA	Assessore	Si
RANERI GIUSEPPA	Assessore	Si
CARELLA GAETANO	Assessore	Si
CILONA SALVATORE	Assessore	Si

PRESENTI: 5 **ASSENTI: 0**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142,recepito dalla L.R. n. 48/91,sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,

parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **"immediatamente esecutivo"** ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa dell'Assessore al Territorio ed Ambiente: Carella Gaetano

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente, per riparazione di un tratto di condotta fognaria di Vico S. Procopio.

Premesso:
- che questo Ente ha la necessità e l'urgenza di sostituire un tratto della condotta fognaria di Vico Procopio, in quanto si evidenziano tracce di umidità all'interno dell'immobile sito in via Paternò di Biscari n. 12, angolo Vico S. Procopio di proprietà del Sig. D'Agostino Giuseppe;

- che l'Ufficio Tecnico ha redatto il computo metrico dei lavori, per un importo di € 7.509,42 I.V.A. inclusa;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione delle risorse finanziarie al Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente per gli atti gestionali di competenza, la somma di € 7.509,42 I.V.A. inclusa;

Considerato che il Comune non ha ancora approvato il bilancio 2018 e pertanto trovasi in esercizio provvisorio;

Accertato che ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00, durante la gestione provvisoria *"... l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente".*

Dare atto che la somma di € 7.509,42, si rende necessaria per evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, per garantire la pubblica e privata incolumità;

Dare atto che spesa derivante dal presente provvedimento non è frazionabile in dodicesimi previsti per legge, in quanto trattasi di spese volte alla tutela della pubblica e privata incolumità;

Visti :
- il D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lvo n. 50 del 18.04.2016;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;

PROPONE

1) Di assegnare al Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente la somma di € 7.509,42, IVA inclusa, per l'adozione degli atti gestionali di competenza, da imputare alla Missione 9 Programma 904 Macroaggregato 103 del formando Bilancio 2018 – 2020, anno 2018 in corso di formazione.

2) Di dare atto che la spesa di € 7.509,42, si rende necessaria per evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, per garantire la pubblica e privata incolumità.

Taormina lì _____

L'Assessore Area Territorio ed Ambiente
(Gaetano Carella)

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente, per lavori nella condotta fognaria di Vico S. Procopio.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

Taormina lì 17.01.18

Il Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente
(Ing. Massimo Puglisi)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Taormina lì 17.01.18

Prot. 7.509.42 n.° 537/18

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
(Rag. Curcuruto Rosario)

Comune di TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori nella condotta fognaria Scalinata di vico S. Procopio

COMMITTENTE:

Taormina, 14 NOV. 2017

IL TECNICO
Geom. Sorbello Carmelo Roberto

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.							
	Scalinata di Vico S. Procopio		12,00	1,800	0,200	4,32		
	SOMMANO al m³					4,32	18,30	79,06
2 01.01.09	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.							
	Scalinata di Vico S. Procopio		12,00	1,800	1,000	21,60		
	Pozzetti	2,00	1,00	1,000	1,200	2,40		
	SOMMANO al m³					24,00	146,70	3'520,80
3 13.07.01.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 250 mm; interno 240,2 mm							
	Scalinata di Vico S. Procopio		12,00			12,00		
	SOMMANO al m					12,00	26,80	321,60
4 13.08	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.							
	Scalinata di Vico S. Procopio		12,00	1,800	0,500	10,80		
	a detrarre tubo *(larg.=3.14*(0,125^2))		12,00	0,049		-0.59		
	Sommano positivi al m³					10,80		
	Sommano negativi al m³					-0,59		
	SOMMANO al m³					10,21	22,30	227,68
5 13.07.04.05	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi							
	A RIPORTARE							4'149,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'149,14
	e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 250 mm da 45° a 90°							
	Scalinata di Vico S. Procopio					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	59,30	118,60
6 13.07.05.05	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 250 mm							
	Scalinata di Vico S. Procopio					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	93,80	93,80
7 13.07.03.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno 103,6 mm							
	Scalinata di Vico S. Procopio per allacci		3,00			3,00		
	SOMMANO al m					3,00	12,50	37,50
8 13.07.04.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 110 mm da 45° a 90°							
	Scalinata di Vico S. Procopio					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	11,60	23,20
9 13.07.05.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 110 mm							
	Scalinata di Vico S. Procopio					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	14,70	14,70
10 01.07.18	Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente							
	Scalinata di Vico S. Procopio		12,00	1,800	0,500	10,80		
	SOMMANO al m³					10,80	6,36	68,69
11 03.01.01.04	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce							
	A RIPORTARE							4'505,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'505,63
	apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20							
	Scalinata di Vico S. Procopio		12,00	1,800	0,200	4,32		
	Pozzetti							
	base	2,00	1,00	1,000	0,100	0,20		
	pareti *(par.ug.=2*2)	4,00	1,00	0,200	0,700	0,56		
	*(par.ug.=2*2)	4,00	0,20	0,600	0,700	0,34		
	solaio	2,00	1,00	1,000	0,200	0,40		
	a detrarre botola	2,00	0,40	0,400	0,200	-0,06		
	Sommano positivi al m³					5,82		
	Sommano negativi al m³					-0,06		
	SOMMANO al m³					5,76	127,20	732,67
12 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.							
	Scalinata di Vico S. Procopio							
	pozzetti *(par.ug.=2*4)	8,00	0,60		0,700	3,36		
	solaio	2,00	0,60	0,600		0,72		
	botola *(par.ug.=2*4)	8,00	0,40		0,200	0,64		
	SOMMANO al m²					4,72	19,70	92,98
13 06.04.01.01	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)							
	Scalinata di Vico S. Procopio							
	botola 40 x 40	2,00			24,000	48,00		
	SOMMANO al kg					48,00	2,72	130,56
14 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:							
	Scalinata di Vico S. Procopio							
	(Chilometri 11)							
	Vedi voce n° 1 [al m³ 4.32]	11,00				47,52		
	Vedi voce n° 2 [al m³ 24.00]	11,00				264,00		
	a detrarre							
	Vedi voce n° 10 [al m³ 10.80]	11,00				-118,80		
	Sommano positivi					311,52		
	Sommano negativi					-118,80		
	SOMMANO					192,72	0,63	121,41
	A RIPORTARE							5'583,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'583,25
15 O.C.	Operaio Comune **Scalinata di Vico S. Procopio** Sistemazione gradini				7,000	7,00		
	SOMMANO h					7,00	21,50	150,50
16 O.S.	Operaio Specializzato **Scalinata di Vico S. Procopio** Sistemazione gradini				7,000	7,00		
	SOMMANO h					7,00	25,93	181,51
17 Oneri Discarica	Oneri per la Discarica					20,00		
	SOMMANO m3					20,00	12,00	240,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							6'155,26
	TOTALE euro							6'155,26

Taormina, 14 NOV. 2017

Il Tecnico
Geom. Sorbello Carmelo Roberto

Sorbello Carmelo Roberto

	A RIPORTARE							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI euro	6'155,26
I.V.A. del 22 % euro	1'354,16
TOTALE euro	7'509,42

Taormina, 14 NOV. 2017

Il Tecnico
Geom. Sorbello Carmelo Roberto

A RIPORTARE	

IL SINDACO
Eligio Giardina

GLI ASSESSORI

Raneri Andrea

Giuseppa Raneri

Gaetano Carella

Salvatore Cilona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossana Carrubba

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____con il n._____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 17 GEN. 2018

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[X] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 17 GEN. 2018

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba